

Modifica del percorso del bifilare CTM

Stima lavorazioni

#	descrizione	u.m.	quantità	importo
01	Fornitura e posa di pali filoviari rastremati (Ø esterno alla base max mm 275; altezza media m 9.00; spess. mm 6.0÷9.0)	cad	48.00	
02	Fornitura e posa di filo di rame elettrolitico	m	7'000.00	
03	Fornitura e posa di fune isolante sintetica (parafil)	m	2'700.00	
04	Fornitura e posa di sospensione per retta in vetroresina	cad	270.00	
05	Fornitura e posa di anelle inox (Ø 80)	cad	20.00	
06	Fornitura e posa di sospensione inox per curva	cad	100.00	
07	Fornitura e posa di griffa	cad	155.00	
08	Fornitura e posa di filo di rame elettrolitico	cad	55.00	
09	Fornitura e posa di distanziatore	cad	50.00	
10	Fornitura e posa di filo di terminali inox	cad	380.00	
11	Fornitura e posa di bulloneria varia	corpo	1.00	
12	Fornitura e posa di sabbia per fissaggio pali	mc	5.00	
13	Fornitura e posa in opera di collare alla base dei pali, in malta cementizia (cemento R 32.5)	cad	48.00	
14	Fornitura e posa in opera di blocchi di fondazione in c.a. per pali di fondazione, compreso scavo a sezione ristretta, demolizioni, conferimento rifiuti in discarica autorizzata	cad	48.00	
15	Rimozione pali e mensole filoviarie fuori esercizio	cad	30.00	
sommano a corpo voci da 01 a 15				240'000.00
17	Oneri di esclusiva competenza CTM, da rimborsare a quest'ultimo	corpo	1.00	60'000.00
totale				300'000.00